

Афрейм 6*8 с аттиковыми стенами плюс терраса 3*6 Общая площадь застройки 66м2				
	Работы	Используемые материалы	Комплектация базовая	Комплектация" Каркас"
№п/п	Наименование	Наименование		
	Этап: фундамент			
1	Фундамент винтовые сваи	свая винтовая 108*200	да	да
	Этап: Нулевое перекрытие			
2	Монтаж нижней обвязки	Брус камерной сушки 150*200*6	да	да
3		брус камерной сушки 100*200*6	да	да
4	Устройство каркаса пола	доска камерной сушки 50*200	да	да
5		брусок 50*50 естественной влажности	да	да
6		мауэрлатный брус 100*100	да	да
7	Обработка огнебиозащитным составом каркаса пола и обвязки	огнебиозащита невымываемая	да	да
8	Гидроизоляция	изоспан АМ	да	нет
9	Пароизоляция	изоспан В	да	нет
10	Устройство чернового пола с шагом 300мм	доска камерной сушки 25*100	да	нет
11		брусок 50*50 камерной сушки	да	нет
12	Устройство теплоизоляции (2слоя по 100мм) в прехлест	Утеплитель Роклайт 1200х600х100 мм	да	нет
13	Монтаж контр бруса 50*50 на пол	брусок 50*50 камерной сушки	да	нет

14	Укладка цсп на пол, черновое покрытие пола	ЦСП	да	нет
15	Монтаж сетки от грызунов	сетка металл оцинк ячейка 5мм*5мм	да	нет
16	Монтаж пологого настила на веранду, доска из сосны сухая строганная	доска сухая строганная 30*150*6м	да	нет
	Этап: Силовой каркас, стены и чердачное перекрытие			
17	Устройство наружных каркаса стен	доска камерной сушки 50*150	да	да
18	Устройство аттиковых стен	доска камерной сушки 50*200	да	да
19	Устройство каркаса внутренних перегородок	доска камерной сушки 50*100	да	да
20	Устройство каркаса антрисоли	доска 50*150 камерной сушки	да	да
	Этап: Утепление и отделка наружных стен с учетом ветражных окон			
21	Монтаж бруска 50*50 вент зазор	брусок 50*50 естественной влажности	да	нет
22	Монтаж ветровлагоизоляционной мембраны	Супердиффузионная мембрана Sofit Proflin AM	да	нет
23	Монтаж утеплителя в два слоя 50/100	Утеплитель Роклайт 1200х600х100 мм	да	нет
24		Утеплитель Роклайт 1200х600х50 мм	да	нет

25	Монтаж пароизоляционной пленки	изоспан В	да	нет
26	Монтаж бруска для вензавзора с внешней стороны стен 50*50	брусок 50*50 естественной влажности	да	нет
27	Чистовая отделка наружных стен с наружной стороны рау хаусом	имитация бруса 16*145	да	нет
28	Чистовая отделка наружных стен с внутренней стороны рау хаусом	имитация бруса 16*145	да	нет
Этап: Утепление и отделка внутренних перегородок				
29	Утепление стен в 100мм толщиной в 1 слой 100	Утеплитель Роклайт 1200х600х100мм	да	нет
30	Пароизоляция всех стен с проклейкой швов	Изоспан В	да	нет
31	Монтаж вензавзора 50мм в санузле	брусок 50*50*3м естественной влажности	да	нет
32	Отделка имитацией бруса всех внутренних перегородок	имитация бруса 16*145	да	нет
Этап : отделка антрисоли				
33	Пароизоляция	изоспанВ	да	нет
34	Обрешетка под провода по лагам 25мм	штaketник 25*50*3м	да	нет
35	монтаж утеплителя в качестве звукоизоляции 1 слой 100мм	Утеплитель Роклайт 1200х600х100мм	да	нет
36	Монтаж листового материала на пол	ЦСП 20 мм	да	нет
37	Отделка имитацией снизу антрисоли	имитация бруса 16*145	да	нет
Этап: стропильная конструкция с утеплением и отделкой				

38	Монтаж стропильной конструкции (простые односкатные и двухскатные кровли)	доска камерной сушки 50*200	да	да
39		Фанера 15мм	да	да
40	Установка обрешетки с шагом 300мм	доска камерной сушки 50*100	да	нет
41	Устройство контр обрешетки	брусок 50*50*6 камерной сушки	да	нет
42	Устройство Пароизоляции	изоспан В	да	нет
43	Устройство ветрогидрозащитной мембраны	Супердиффузионная мембрана Sofit Profline AM	да	нет
44	Устройство теплоизоляции в два слоя 100/100	Утеплитель Роклайт 1200х600х100мм	да	нет
45	Монтаж металлочерепицы	металлочерепица 0,45мм 14листов по 610см	да	нет
46	Монтаж торцевых планок	торцевая 150*100 2м	да	нет
47	монтаж капельных планок	кпельная стандарт 2м	да	нет
48	Монтаж коньковых планок	коньковая 200*200 угол для кровель более 45*	да	нет
49	Обрешетка внутренней части кровли вентззор	брусок 50*50*6 камерной сушки	да	нет
50	Отделка внутренней площади кровли имитацией бруса включая свесы	имитация бруса 16*145	да	нет
Окна, двери, лестницы, декор				
51	Монтаж ветражных окон	окна ветражные	да	нет

52	Монтаж входной двери с фурнитурой	дверь пластиковая входная	да	нет
53	Монтаж окна меленького с фурнитурой	окно пластоковое	да	нет
54	Установка откосов	остатки имитации бруса	да	нет
55	Установка наличников	уголок 70*70	да	нет
56	Уствновка отливов	отлив подоконный	да	нет
57	Устройство внутренней летницы с покраской	доска сух строганная 50*200	да	нет
58	Покраска в два слоя внутренних наружных стен декоративным антисептирующим составом	декоративная антисептирующая пропитка	да	нет
59	Устройство наружной лестницы 3 м шириной 2 ступени без перил	Доска камерной сушки 50*200	да	нет
60		ступени из сухой строганной доски 30*150	да	нет
Итоговая стоимоть за комплект*			2,450,000 ₹	660,000 ₹

* Не является публичной офертой; конкретная стоимость может отличаться в зависимости от ваших пожеланий и ситуации на рынке материалов на день покупки. Уточняйте информацию у менеджера.